



PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TİC. A.Ş.
CİHANBEY KAMPÜSÜ
25x30 EBADINDA ÇADIR DEPO YAPILMASI İŞİ
İMALAT VE MONTAJ TARİFLERİ

İŞİN KONUSU

KONYA ili, CİHANBEYLİ ilçesinde bulunan PANPLAST Kampüsü içerisinde 25 mt x 30 mt ebatlarında toplam 750 m2 lik kapalı çok amaçlı çadır depo yapılması işidir.

MALZEME VE UYGULAMA ŞARTLARI

Çelik Konstrüksiyon ve Branda Kaplama Uygulamaları:

Ana taşıyıcılar makas iç ve dış kısmı 50 x 70_3 mm profil mamulden yapılması

Makas ara örgülerin 30 x 50_2,5 mm profil mamulden yapılması

Makas ara aşıkları 42_2,5mm boru mamul uygulama yapılması

Çelik konstrüksiyon genişlik 25 metre, uzunluk 30 metre olarak imal edilmesi

Makas bağlantıları 10mm saçtan yapılması ve 2 kat anti pas boya uygulama yapılması

Yan yükseklik 4,5 mt orta yükseklik 10 metre olarak yapılması

ön ve arka girişte olmak üzere toplam 2 adet 4x4 sürgülü kapı ve 1 adet servis kapısı yapılması

Mevcut hazırlanmış olan çelik konstrüksiyon üzerine 900/gr.m2 PANAMA p.v.c branda ve çadır tavan üst bölümüne izalasyon malzemesi alüminyum folyo giydirmesi yapılacaktır.

GÖVDE ÖRTÜ BRANDASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

m2/ 900gr yoğunluğa sahip STO-LINE B6000 PANAMA PVC BRANDA

DOKUMA :%100 PES – 1100Dtex

TOPLAM AĞIRLIK (gr/m2) :930

DOKUMA AĞIRLIĞI (gr/m2) : 260

PVC AĞIRLIĞI (gr/m2) :610

DOKUMA YAPISI : ÇAPRAZ / PANAMA

EN (cm) :285 /300

DOKUMA (cm2 alanda iplik sayısı) : 12 adet (atkı yönünde)

DOKUMA (cm2 alanda iplik sayısı) : 12 adet (çözgü yönünde)

LAKLAMA : ÇİFT TARAFLI

PVC' NİN YÜZEYE YAYILIMI : NORMAL – DÜZ

KOPMA MUKAVEMETİ (N/5cm) : 4000.(atkı yönünde)

KOPMA MUKAVEMETİ (N/5cm) : 3500 (çözgü yönünde)

YIRTILMA MUKAVEMETİ (N) : 600 (atkı)

YIRTILMA MUKAVEMETİ (N) : 500 (çözgü)

YAPIŞMA MUKAVEMETİ (N /5cm) : 90

ISI YALITIM MALZEMESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İZALASYON MALZEMESİ 5 CMLİK İZACAM EŞDEĞERİNDE 1 CM LİK ÇİFT KABARCIKLI ALÜMİNYUM FOLYO



PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TİC. A.Ş.
CİHANBEY KAMPÜSÜ
25x30 EBADINDA ÇADIR DEPO YAPILMASI İŞİ
İMALAT VE MONTAJ TARİFLERİ

FİYAT TEKLİF CETVELİ

No	Cinsi	Miktarı	Birimi	B.Fiyatı	Tutarı/TL
01	Saha Üzeri Çelik Konstrüksiyon ve Panama pvc Branda Kapama Uygulaması (alüminyum folyo ile ısı yalıtımı dahil)	1adet 25 x30	750 m2		
Toplam					

ÖZEL ŞARTLAR

GARANTİ : 2 yıl montaj ve işçilik hatalarına karşı garantili olacaktır. Garanti için sözleşme aşamasında teminat mektubu verilecektir.

İŞİN SÜRESİ : İMALAT : 20 iş günü
: MONTAJ : 5 iş günü (hava koşullarına bağlı olarak)

TEKLİF FİYATA DAHİL OLAN VE OLMAYAN KALEMLER: Malzeme, nakliye, İşçilik her türlü yatay ve düşey taşıma aracı, SGK, Montaj için gerekli her türlü konaklama masrafları teklif fiyata dahildir. KDV Teklif fiyata hariçtir.

Montaj sırasında ihtiyaç duyulabilecek elektrik, su işverence sağlanacaktır.

Montaj için gerekli beton zemin kaplama işveren tarafından yapılacaktır. Bu imalatın yapılması için teknik çizim ve detayları gösterir onaylı proje imalattan önce işverene teslim edilecektir.

ÖRNEK RESİMLER

