

TURAN İÇECEK GIDA SAN.ve TİC A.Ş
DEPOLARIN TADİLAT YAPIM İNŞAT İŞLERİ
BİRİM FİYAT TARİFLERİ
-KAPI,PENCERE,DOĞRAMA-

Ö.B.F.-06.00- KAPI VE ZEMİN İZOLASYONU

- Ö.B.F.-06.04- SANDVIÇ PANEL KAPLAMALI KAPI YAPILMASI (2*400/500)
Ö.B.F.-06.05- SANDVIÇ PANEL KAPLAMALI KAPI YAPILMASI (2*300/300)

Ö.B.F.-06.00- KAPI VE ZEMİN İZOLASYONU

Ö.B.F.-06.04.- SANDVIÇ PANEL KAPLAMALI KAPI YAPILMASI

Proje detaylarında verilen çelik kaburgasının oluşturulması üst 0.50 alt .40 boyalı saç arası 60mm 38-40kg/m³ yoğunlukta , EN 13501-1 standardına uygun olarak yanın dayanımına sahip, poliüretan dolgulu (Soğuk Oda kaplamasında kullanılan panelle aynı özellikte) panel kaplamasının yapılması, menteşe, kapı kolları ve aksesuarlar kompozit plastik ve paslanmaz çelikten imal, kapı pervazı ve eşiklerde ısıtıcı rezistans montajı dahil, yerine montajı, nakliyesi, müteahhitlik karı dahil,

- Ö.B.F.-06.04- PANEL KAPI (2*400/500) TL
Ö.B.F.-06.05- PANEL KAPI (2*300/300) TL

Not:

- 1.Gerekli çelik kaburgalar elektro statik boyası ile boyanacaktır.
- 2.Kapı ile ilgili her türlü aksesuar (kilit, menteşe, kol v.b. fiyata dahildir.)

Ölçü: Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir.

Ö.B.F.-04.01-ROOFMATE STRAFOR DÖŞENMESİ ZEMİN İZOLASYONU YAPILMASI

Tesiste montajı yapılacak oda içinde oluşabilecek terleme ve ısı kaybını önlemek için duvar panellerin oda içine gelen alt kısımlarında dekopaj ile ısı köprüsü kesilecektir. mevcut zeminin düz olmasıyla beraber ilk olarak rezistans ısıtıcı kilim daha sonra tüm mahale su kesici alüminyum folyo serilerek üstüne 50 mm. Kalınlığında (36 Dansite) 3 kat foamboard izolasyon malzemesini (her katı farklı yönde) serdikten sonra en son olarak üstüne duvar panellerini 1mt. taşıacak şekilde (daha sonra dökülecek betondan dolayı oluşabilecek leke ve tahrifatları önlemek için) dragafoll, gerekse alfolyo bindirmeleri şerit yapıştırıcısı ile birleştirilmesi, bunlar için gerekli tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik alet ve edevat giderleri müteahhit karı dahil fiyatı TL'dir.