

FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,
- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,
- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,
- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayıtı,
- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,
- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,
- Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,
- Servis yollarının yapımı ve bakımı,
- Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,
- Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,
- Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.
- Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm'yi geçmeyecektir.
- Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat açıklamaları esas alınacaktır.
- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.
- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,
- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,
- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,
- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,
- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,
- Sözleşme giderleri,
- Genel giderler,
- Müteahhit karı



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
RENDERİNG TESİSİ ŞANTIYE YOLU DÜZENLEME İNŞAAT
İŞLERİ
İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ

Ö.B.F.-01.00-

KAZI VE DOLGU İŞLERİ

Ö.B.F.-01.06-

ALT TEMEL TABAKASI



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
RENDERİNG TESİSİ ŞANTIYE YOLU DÜZENLEME İNŞAAT
İŞLERİ
İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ

Ö.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU İŞLERİ

Ö.B.F.-01.06- ALT TEMEL TABAKASI

Projesine ve TCK Yollar Fenni Şartnamesine uygun olarak dolgu yapılmak üzere (iş sahibince istenen çap veya çaplarda, konkasörde kırılmış, yer altı suyundan etkilenmeyecek kırmataşın) yol alt temel tabakası için ocak veya kazı taşının konkasörle kırılması suretiyle elde edilen uygun malzemenin temini ve hazırlanması, işyerine nakli, işyerinde boşaltılması, figüresi, projesinde önerilen kalınlıkta, uygun araçlarla serilmesi, suyun ve bağlayıcı malzemenin temini ve nakli, optimum su muhtevası olacak şekilde aktarılması, reglajı ve sıkıştırılması, saha, yol formunun ve yol kenarındaki kafa hendeklerinin oluşturulması ve bunun için gerekli her türlü alet, edevat, yatay ve düşey taşımacılar işçilik dâhil 1 m³ alttemel yapılması fiyatı TL.'dir.

Not :

1. Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır.
2. Bitmiş dolgu kotları için yol projesi esas alınır.
3. Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder.

Ölçü : Dolgu hesapları ataşman projeye göre hesaplanır.