12.0000 TPD DİFÜZYON-HAŞLAMA GURUBU İZOLASYON KEŞİF LİSTESİ								
NO	**MALZEME ÇAPI**	**SAÇ KALINLIĞI**	**İZOLASYON KALINLIĞI**	**İZOLAZYON SACI**	**METRAJ**	**BİRİMİ**	**BİRİM FİYAT**	**TOPLAM FİYATI**
1	DN1000 BORU	1 MM	100 MM	GALVANİZ RALL 9002	5	metre		
2	DN600 BORU	1 MM	80 MM	GALVANİZ RALL 9002	8	metre		
3	DN500 BORU	1 MM	80 MM	GALVANİZ RALL 9002	44	metre		
4	DN500 BORU	0,8	80 MM	ALÜMİNYUM	13	metre		
5	DN400 BORU	1 MM	70 MM	GALVANİZ RALL 9002	83	metre		
6	DN400 BORU	0,8	70 MM	ALÜMİNYUM	8	metre		
7	DN350 BORU	1 MM	70 MM	GALVANİZ RALL 9002	144	metre		
8	DN300 BORU	1 MM	70 MM	GALVANİZ RALL 9002	200	metre		
9	DN300 BORU	0,8	70 MM	ALÜMİNYUM	4	metre		
10	DN250 BORU	1 MM	70 MM	GALVANİZ RALL 9002	19	metre		
11	DN200 BORU	1 MM	70 MM	GALVANİZ RALL 9002	83	metre		
12	DN150 ÇEKME BORU	1 MM	70 MM	GALVANİZ RALL 9002	13	metre		
13	DN100 ÇEKME BORU	1 MM	50 MM	GALVANİZ RALL 9002	30	metre		
14	DN100 ÇEKME BORU	0,8	50 MM	ALÜMİNYUM	10	metre		
15	DN80 ÇEKME BORU	1 MM	50 MM	GALVANİZ RALL 9002	49	metre		
16	DN65 ÇEKME BORU	1 MM	50 MM	GALVANİZ RALL 9002	49	metre		
17	DN50 ÇEKMEBORU	1 MM	40 MM	GALVANİZ RALL 9002	3	metre		
18	DN32 ÇEKME BORU	1 MM	40 MM	GALVANİZ RALL 9002	43	metre		
19	DN500 ÇELİK BORU	1 MM	80 MM	GALVANİZ RALL 9002	10	metre		
20	DN400 ÇELİK BORU	1 MM	70 MM	GALVANİZ RALL 9002	6	metre		
21	DN300 ÇELİK BORU	1 MM	70 MM	GALVANİZ RALL 9002	4	metre		
22	DN100 ÇELİK ÇEKME BORU	1 MM	50 MM	GALVANİZ RALL 9002	11	metre		
23	DN80 ÇELİK ÇEKME BORU	1 MM	50 MM	GALVANİZ RALL 9002	5	metre		
24	DN65 ÇELİK ÇEKME BORU	1 MM	50 MM	GALVANİZ RALL 9002	4	metre		
25	DN50 ÇELİK ÇEKME BORU	1 MM	40 MM	GALVANİZ RALL 9002	26	metre		
26	DN40 ÇELİK ÇEKME BORU	1 MM	40 MM	GALVANİZ RALL 9002	3	metre		
27	DN32 ÇELİK ÇEKME BORU	1 MM	40 MM	GALVANİZ RALL 9002	14	metre		
28	DİFÜZYON KULESİ	1 MM	100 MM	GALVANİZ (TRAPEZ)RALL 9002	1250	m²		
29	HAŞLAMA TEKNESİ	1 MM	100 MM	GALVANİZ RALL 9002	280	m²		
30	KÖPÜK KABI	1 MM	100 MM	GALVANİZ RALL 9002	40	m²		
31	KULE ŞERBETİ KUM TUTUCU	1 MM	100 MM	GALVANİZ RALL 9002	35	m²		
32	HAM ŞERBET KUM TUTUCU	1 MM	100 MM	GALVANİZ RALL 9002	20	m²		
							İZOLASYON İŞLERİ GENEL TOPLAMI	